



2016150077Z



(2016)(鲁)质监验字001号

# 检验报告

## TEST REPORT

No: JDG170354

产品名称: 空调与制冷设备用无缝铜管

受检单位: 青岛宏泰铜业有限公司

生产单位: 青岛宏泰铜业有限公司

委托单位: 国家质量监督检验检疫总局

检验类别: 国家监督抽查



聊城市产品质量监督检验所

Liaocheng Institute Of Product Quality Supervision & Inspection



聊城市产品质量监督检验所


检验报告

No.JDG170354

共2页 第1页

产品名称	空调与制冷设备用无缝铜管	商标	图形商标	规格型号	7×0.28
生产日期/批号	2017-10-16 / S078110008				
受检单位名称、地址及联系电话	青岛宏泰铜业有限公司 青岛平度市同和街道办事处驻地 15610055285				
生产单位名称、地址及联系电话	青岛宏泰铜业有限公司 青岛平度市同和街道办事处驻地 15610055285				
任务来源	国家质量监督检验检疫总局				
抽样日期	2017. 10. 16	抽样人员	唐伟 刘焕喜 马晓明	样品到达日期	2017. 10. 23
样品数量	2盘共24段各400mm 含备用样	抽样基数	· 0.7t/2t	检查封样人员	段金丽
样品等级	合格品	牌号	TP <sub>2</sub>	状态	M
封样状态	封条完好	样品/抽样单编号	0410860-2		
检验依据	GB/T 17791-2007 空调与制冷设备用无缝铜管				
判定依据	2017年铜及铜合金管材产品质量国家监督抽查实施方案; GB/T 17791-2007 空调与制冷设备用无缝铜管				
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合GB/T 17791-2007标准, 依据2017年铜及铜合金管材产品质量国家监督抽查实施方案, 判定为合格。				
备注	 <p>(检验报告业务章) 签发日期: 2017/11/14</p>				

批准:



审核:



主检:

贾瑞杰

聊城市产品质量监督检验所

# 检验报告

No.JDG170356

共2页 第2页

依据标准	检验项目	计量单位	标准限值	检验值	本项结论
2017年铜及铜合金 管材产品质量国家 监督抽查实施方 案：GB/T 20928- 2007 无缝内螺纹钢 管	Cu+Ag	%	≥99.90	99.90	符合
	P	%	0.015~0.040	0.023	符合
	R <sub>m</sub>	N/mm <sup>2</sup>	≥210	245, 245	符合
	R <sub>p0.2</sub>	N/mm <sup>2</sup>	45~100	65, 75	符合
	A	%	≥43	43.0, 47.0	符合
	扩口试验	/	不应产生肉眼可见的裂 纹或裂口	两支试验样品均无 肉眼可见的裂纹或 裂口	符合
	晶粒度	mm	0.020~0.060	0.020	符合

报告结束

LCZJS